



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077398-07	Nº SICONV 915074/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS B. MARCELO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTIO	MUNICÍPIO / UF ENTRE FOLHAS / MG	BDI 1 22,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTIO									270.024,89	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL					-	270.024,89	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	9.494,75	
1.1.1.	Composição	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	7.764,13	BDI 1	9.494,75	9.494,75	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTIO C.B.UQ					-	209.796,06	
1.2.1.	SEINFRA	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.213,50	BDI 1	1.483,99	1.483,99	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.051,88	2,68	BDI 1	3,28	10.010,17	RA
1.2.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT (26,5KM)	TXKM	91,22	1,32	BDI 1	1,61	146,86	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - (espessura 3cm)	M3	91,56	1.679,25	BDI 1	2.053,55	188.023,04	RA
1.2.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT (26,5KM)	TXKM	5.822,99	1,42	BDI 1	1,74	10.132,00	RA
1.3.			DRENAGEM					-	43.700,60	
1.3.1.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	393,77	50,92	BDI 1	62,27	24.520,06	RA
1.3.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	393,77	39,83	BDI 1	48,71	19.180,54	RA
1.4.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	1.789,35	
1.4.1.	Composição	COMP-002	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO - REF. SINAPI 74022/052 10/2018	UN	5,00	86,07	BDI 1	105,26	526,30	RA
1.4.2.	Composição	COMP-003	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA - REF. SINAPI 74022/053 10/2018	UN	5,00	77,46	BDI 1	94,73	473,65	RA
1.4.3.	Composição	COMP-004	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS -	UN	5,00	129,10	BDI 1	157,88	789,40	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	5.244,13	
1.5.1.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	10,70	40,08	BDI 1	49,01	524,41	RA
1.5.2.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	19,20	69,96	BDI 1	85,55	1.642,56	RA
1.5.3.	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	381,54	BDI 1	466,59	1.866,36	RA
1.5.4.	SICRO	5213476	PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	155,92	BDI 1	190,67	381,34	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077398-07	Nº SICONV 915074/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS B. MARCELO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTIO	MUNICÍPIO / UF ENTRE FOLHAS / MG	BDI 1 22,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTIO									270.024,89	
1.5.5.	SEINFRA	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	2,00	339,14	BDI 1	414,73	829,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENTRE FOLHAS / MG
Local
segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VALMIR VIEIRA MENDES
CREA/CAU: MG 208929/D
ART/RRT: MG20210687048

RECURSO
↓